

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

Progetto Definitivo per i lavori di “Realizzazione di adeguata Segnaletica Turistica Stradale e pannelli Informativi esplicativi, per una migliore fruizione e valorizzazione turistica del territorio” del Comune di Mandanici (ME).

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1		RIPORTO			
		Segnaletica Turistica			
		Segnaletica Informativa Turistica Monumentale			
		Segnaletica verticale monumentale			
2		AN.01			
		Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistiche storiche immediate(Tipologia "A"), posto all'interno del centro storico ed utilizzato per i monumenti più rappresentativi. da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 0,30 x h =1,70), dello spessore di mm.10, sagomata (merli, piastra rimovibile, finestrella, etc.), con riportata la descrizione in quattro lingue e con linguaggio Braille per non vedenti del monumento, su supporto realizzato con piastra in acciaio inox ad incisione intercambiabile, con sostegno a viti in acciaio, intestazione e stemma araldico comunale, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante bloccaggio a terra con tasselli ad espansione opportunamente dimensionati su piastra di base in acciaio Corten. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. .			
		Per posizionamenti all'interno del centro urbano			
		n. 25	25,000		
		SOMMANO cad =	25,000	1.113,64	27.841,00
		AN.03			
		Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistico Direzionali dei Monumenti più significativi (Tipologia "C"), posto all'interno del centro storico. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 0,30 x h =1,70), dello spessore di mm.10, sagomata (sagomatura a merli), con riportata l'indicazione del monumento con stampaggio ad incisione con vernice smaltata colorata, intestazione, stemma araldico comunale e logo dei Borghi, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante bloccaggio a terra con tasselli ad espansione opportunamente dimensionati su piastra di base in acciaio Corten. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		Per posizionamenti all'interno del centro urbano			
		n. 35	35,000		
3		SOMMANO cad =	35,000	988,64	34.602,40
		1) Totale Segnaletica verticale monumentale			62.443,40
		1) Totale Segnaletica Informativa Turistica Monumentale			62.443,40
		Segnaletica Informativa Turistica Pubblicitaria e Commerciale			
		Segnaletica verticale Pubblicitaria e Commerciale			
3		AN.02			
		Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per			
		A RIPORTARE			62.443,40

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			62.443,40
		informazioni turistico Pubblicitarie immediate (Tipologia "B"), con gigantografia fotografica disposta su pannello in acciaio inox a bandiera, posto all'esterno del centro storico e collocato a bordo strada nei pressi dei caselli autostradali di ingresso. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 0,45 x h =2,50) dello spessore di mm.10, sagomata (merli, finestrella, etc.), , su supporto realizzato con lastra in acciaio inox a bandiera (dim. mt. 1,45 x 1,20), con sostegno a viti in acciaio, intestazione e stemma araldico comunale, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante blocco in cls piramidale a terra opportunamente dimensionato con piastra di base conglobata nel cls. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		per posizionamento all'esterno del centro urbano e nei pressi dei caselle autostradali n.10	10,000		
		SOMMANO cad =	10,000	1.435,59	14.355,90
4		AN.04 Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistico Direzionali Commerciali (Tipologia "D"), posto all'interno del centro storico. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 0,30 x h =1,70), dello spessore di mm.10, sagomata (sagomatura a merli), con riportata l'indicazione del monumento con stampaggio ad incisione con vernice smaltata colorata, intestazione, stemma araldico comunale e logo dei Borghi, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante bloccaggio a terra con tasselli ad espansione opportunamente dimensionati su piastra di base in acciaio Corten. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. .			
		per posizionamento all'esterno del centro urbano e nei pressi dei caselle autostradali n. 20	20,000		
		SOMMANO cad =	20,000	790,88	15.817,60
5		AN.05 Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistico Ricettivo (Tipologia "E"), con elencazione e loghi degli Hotel, Bed and Breakfast, Casa vacanza, Agriturismo etc. su supporto fotografico a colori adesivo, posto su pannello in acciaio inox disposto centralmente e verticalmente, collocato all'interno e all'esterno del centro storico e nelle aree di sosta urbane ed extra urbane e nei pressi dei caselli autostradali di ingresso. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 1,00 x h = 2,00) dello spessore di mm.10, sagomata (merli, etc.) , su supporto realizzato con lastra in acciaio inox (dim. mt. 0,80 x 1,50), con sostegno a viti in acciaio, intestazione e stemma araldico comunale, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante blocco in cls piramidale a terra opportunamente dimensionato con piastra di base conglobata nel cls. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		per posizionamento all'interno del centro urbano e nei pressi delle aree di sosta Pullman n. 6	6,000		
		A RIPORTARE	6,000		92.616,90

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
6		RIPORTO	6,000		92.616,90
		SOMMANO cad =	6,000	1.930,60	11.583,60
		1) Totale Segnaletica verticale Pubblicitaria e Commerciale			41.757,10
		2) Totale Segnaletica Informativa Turistica Pubblicitaria e Commerciale			41.757,10
		Segnaletica Informativa Turistica Servizi Pubblici			
		Segnaletica verticale Toponomastica			
		AN.06 Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistico Toponomastico del Centro Urbano(Tipologia "F"), con indicazione dei monumenti più significativi e posizionamento del visitatore (Noi siamo qui), su supporto fotografico a colori adesivo, posto su pannello in acciaio inox disposto centralmente e verticalmente, collocato all'interno del centro storico. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 1,20 x h = 2,00) dello spessore di mm.10, sagomata (merli, etc.) , su supporto realizzato con lastra in acciaio inox (dim. mt. 0,80 x 1,20), con sostegno a viti in acciaio, intestazione e stemma araldico comunale, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante bloccaggio a terra con tasselli ad espansione opportunamente dimensionati su piastra di base in acciaio Corten. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		Posizionate all'interno del centro urbano n. 3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	1.995,60	5.986,80
7		1) Totale Segnaletica verticale Toponomastica			5.986,80
		Segnaletica verticale Servizi Pubblici			
		AN.07 Fornitura e collocazione di Pannello informativo verticale, per informazioni turistico Direzionali Uffici Pubblici (Tipologia "G"), posto all'interno del centro storico. Da realizzare secondo i disegni di progetto su lastra in "Acciaio Corten" (dim. mt. 0,20 x h =1,70 e/o dim. mt. 0,45 x h =1,70) , dello spessore di mm.10, sagomata (sagomatura a merli), con riportata l'indicazione del monumento con stampaggio ad incisione con vernice smaltata colorata, intestazione, stemma araldico comunale e logo dei Borghi, applicato e colorato con vernici a smalto per esterni a colori brillanti. Posto in opera a pavimento mediante bloccaggio a terra con tasselli ad espansione opportunamente dimensionati su piastra di base in acciaio Corten. Il tutto realizzato secondo i disegni di progetto e le indicazioni della D.L., ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.			
		A RIPORTARE	6,000		110.187,30

N°	N.E.P.	D E S C R I Z I O N E	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO			110.187,30
		Posizionate all'interno del centro urbano n.10	10,000		
		SOMMANO =	10,000	1.051,14	10.511,40
		2) Totale Segnaletica verticale Servizi Pubblici			10.511,40
		3) Totale Segnaletica Informativa Turistica Servizi Pubblici			16.498,20
		A RIPORTARE			120.698,70

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo sub Cap.	IMPORTO
Segnaletica Turistica	1			120.698,70
Segnaletica Informativa Turistica Monumentale	1		62.443,40	
Segnaletica verticale monumentale	1	62.443,40		
Segnaletica Informativa Turistica Pubblicitaria e Commerciale	1		41.757,10	
Segnaletica verticale Pubblicitaria e Commerciale	1	41.757,10		
Segnaletica Informativa Turistica Servizi Pubblici	3		16.498,20	
Segnaletica verticale Toponomastica	3	5.986,80		
Segnaletica verticale Servizi Pubblici	3	10.511,40		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € **120.698,70**

Per lavori a base d'asta soggetti a ribasso € **118.284,73**

Per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso (2%) € **2.413,97**

Importo complessivo dei lavori € **120.698,70**

Castelmola li

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

